

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie po-	ha		
d.1	0121-01	wierzchni pod lodowisko 0.0225	ha	0.023	
				RAZEM	0.023
2	KNR 2-31 07	Tymczasowa organizacja ruchu- wykonanie i uzgodnienie projektu oraz mon-	kpl		
d.1 + kalkulacja własna		taż i demontaż oznakowania 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek/koparek 225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
4	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu	m ²		
d.1	0233-01	225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II)	m ²		
d.1	0307-01	- profilowanie terenu z dokładnością do 1 cm. 225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-01	225x0,15 33.75	m ³	33.750	
				RAZEM	33.750
2 Roboty montażowe					
7	kalkulacja	Dostawa i montaż lodowiska w skład którego wchodzi: kompaktowy agregat	kpl		
d.2	własna	chłodniczy, bandy rekreacyjne wypełnieniem PEHD z naklejkami tamatycznymi, orurowanie żiębnicze PEHD wraz z wypełnieniem glikolem, łyżwy (50 par), chodnik gumowy dla łyżwiarzy, wytworzenie warstwy lodu, regulamin korzystania, oświetlenie LED, nagłośnienie, ławki dla łyżwiarzy, 2 szt. kontenerów nowych o wym. ok. 2,4x6,05m. 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja	Dostawa i montaż stoisk handlowych typu "jarmarkowe" o wym. około 4x2m i	kpl		
d.2	własna	wysokości około 3m. Drewniane sosnowe i świerkowe impregnowane, deska elewacyjna łączona na pióro i wpust, dach czterospadowy kryty gontem. Otwory okienne. 5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
9	kalkulacja	Dostawa maszyny do pielęgnacji lodu typu Ice Racer WM Mulser Pinguino	szt.		
d.2	własna	Kohler Ch680 lub równoważna. Maszyna nowa. 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja	Dostawa plandek zabezpieczających 5x6m, grubość 210g/m2, dla elementów	szt.		
d.2	własna	lodowiska 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	kalkulacja	Dostawa plandek zabezpieczających o wym. 8x12m, grubość 210g/m2, dla	szt.		
d.2	własna	stoisk handlowych 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 Roboty przywróceniuowe					
12	kalkulacja	Demontaż lodowiska wraz z elementami i sprzętem towarzyszącym z transpor-	kpl		
d.3	własna	tem w miejsce składowania na odległość do 5km. 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja	Demontaż stoisk handlowych i transport w miejsce składowania na odległość	kpl		
d.3	własna	do 5km 5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-01	Humusowanie powierzchni płaskich z obsianiem trawą przy grub.warstwy hu-	m ²		
d.3	0510-01	musu 5 cm - materiał uprzednio składowany, z dostawą 225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
15	KNR 2-01	Humusowanie powierzchni płaskich z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm	m ²		
d.3	0510-02	humusu Krotność = 2 225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000