

BI.I.271.6.2019

Wszystkie strony postępowania

dotyczy postępowania: **Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy**

W trakcie przygotowywania materiałów przetargowych od jednego z oferentów wpłynęły w dniu 25.02.2019r. następujące zapytanie:

1. Czy w związku z krótkim terminem przewidzianym na realizację zadania, Zamawiający dopuści zmianę materiału instalacji c.o. z miedzi na tworzywo sztuczne (PP, PE, PB)? Przedmiotowa zmiana pozwoli zredukować koszty budowy jak i skrócić czas wykonania instalacji.
2. Czy Zamawiający dopuści zmianę dotyczącą konstrukcji stropu I kondygnacji i dachu budynku? Zaproponowano wykonanie ostatniej kondygnacji w następującej technologii: murowanie ścian poddasza, wykonanie wieńca żelbetowego, montaż konstrukcji dachu na tym wieńcu wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i termicznymi (min. 20cm wełna mineralna), montaż sufitu podwieszanego z płyt OSB 15mm wraz z siatką i tynkiem.
3. Jakiej pojemności należy zastosować przepływowy podgrzewacz wody cwu?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę .

Ad. 2

Zamawiający wystąpi do Projektanta z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie istotności przedmiotowej zmiany. Zamawiający wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Projektanta. Koszty przygotowania ewentualnej zmiany dokumentacji poniesie Wykonawca robót.

Ad. 3

Należy zastosować podgrzewacz cwu o pojemności 500 litrów.

BURMISTRZ

Artur Kotara

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.